


STUDIO PROJEKTOWE
w OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
Wydział Rozwoju Powiatu
Referat Architektury i Budownictwa
Aleja Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski



WARSTWY:		
A1	istniejący strop	
	wełna mineralna	20,0cm
	folia paroizolacyjna	
	plyta gk na stelażu	
A2	istniejący strop	
	warstwa wyrównująca	2,0cm
	plyta gk na stelażu	
	gładz gipsowa	
A3	wg zest. pomieszczeń	2,0cm
	warstwa wyrównująca	2,0cm
	projektowana strop	15,0cm
	plyta gk na stelażu	
A4	wg zest. pomieszczeń	2,0cm
	warstwa wyrównująca	2,0cm
	istniejący strop	
	wełna mineralna	15,0cm
A5	wg zest. pomieszczeń	2,0cm
	beton C15/20	5,0cm
	zasyпка z keramzytu	
	istniejący strop	
A6	2 x papa termozgrzewalna	
	istniejące deskowanie	
S1	tylnk cienkowarstwowy	
	masa zbrojąca z siatką	
	wełna mineralna	12,0cm
	ściana istniejąca	
S2	gładz gipsowa	
	plyta gk	
	stelaż z wypełnieniem z	
	wełny mineralnej	12,0cm

- - ściany istniejące
— - ściany projektowane
— - wyburzenia

UWAGI:
- projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcyjnym
- część rysunkowa projektu należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, który jest integralną częścią projektu budowlanego
- wymiary stolarki należy zweryfikować ze stanem rzeczywisty otworów na budowie
- wewnętrzne otwory drzwiowe oraz węgariki należy na etapie robót wykonawczych dopasować do konkretnego producenta stolarki drzwiowej
- ostateczną wysokość kominów dobrać w oparciu o normogramy producenta wybranego systemu kominowego i typu pieca

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. USTAWA Z DN. 4.02.1994 AutoCAD LT nr. serijny: 347-62291678
© Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie bez zgody ARCHI99

BIURO PROJEKTOW:
www.archi99.pl
Archi 99
ARCHI 99
PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. KOLEJOWA 17
63-400 OSTROW WLP
tel. +48 (042) 738 73 55
fax. +48 (042) 738 73 55
e-mail: pracownia@archi99.pl

INWESTOR:	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kościuszki 14	BRANŻA:	ARCHITEKTURA
OBIEKT:	Budynek biurowy	STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY
LOKALIZACJA:	63-400 Ostrów Wlkp., ul. Wrocławska 3, dz. nr 44	DATA:	listopad 2016
TEMAT OPRACOWANIA:	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń usługowo-magazynowych budynku na pomieszczenia mieszkalne (trzy lokale mieszkalne, ok. 145m ² z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu)	OBREB MAPY:	NR DZIAŁKI:
		0075 Ostrów Wielkopolski	44
NAZWA RYSUNKU:	PRZEKRÓJ B-B	SKALA:	NR RYS:
		1:50	A-5
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ CYBUŁKA	NR UPR.	10/03/DOIA
OPRACOWAŁ:	mgr inż. PRZEMYSŁAW NAZAREK	NR UPR.	POOPIS